
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej w Rogowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Akademicka 20C, 95 - 063 Rogów
INWESTOR : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ADRES INWESTORA : ul. Nowoursynowska 166, 08 - 787 Warszawa
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2020

WYKONAWCA :

mgr inż. Łukasz Tarnowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, gazowych,
wodociągów i kanalizacyjnych
nr ewid. LOD/0828/POOS/07

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 8 0529-01	Demontaż kotła żeliwnego wodnego o powierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2, 7 członów	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 8 0514-02	Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i stalowego kołnier- zowego o śr. 25-32 mm	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 8 0503-06	Demontaż pompy	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru okien zespolonych	m2 m2	 0,548	
		0,74*0,74		RAZEM	0,548
5	KNNR 2 0303-05	Ściany warstwowe murowane z bloczków z bet. komórkowego gr 24 lub 12 cm, styropianu i cegły gr. 12 cm	m2 m2	 0,548	
		0,74*0,74		RAZEM	0,548
6	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów	m2 m2	 0,548	
		0,74*0,74		RAZEM	0,548
7	KNNR 2 1901-01	Docieplenie ścian budynków, ścian bocznych loggi z przyklejeniem styro- pianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO"	m2 m2	 0,548	
		0,74*0,74		RAZEM	0,548
8	KNNR 2 1004-01	Akrylowe tynki dekoracyjne typu "ATLAS" nakładane ręczne - faktura na- krapiana z ATLASU CERMIT N-200 lub R-200, o gotowej konsystencji od- pornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm	m2 m2	 0,548	
		0,74*0,74		RAZEM	0,548
9	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m2 m2	 0,548	
		0,74*0,74		RAZEM	0,548
10	KNR 0-35 0223-02	Kotły grzewcze gazowe wiszące jednofunkcyjne o mocy do 24 kW wraz z zestawem powietrzno spalinowym i zaworem bezpieczeństwa	kpl. kpl.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
11	KNNR 4 0527-04 analogia	Separator powietrza i zanieczyszczeń Flamcovent Clean DN25	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
12	KNR 7-28 0203-03	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg.	otw. otw.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
13	KNR 7-28 0207-10	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla prze- wodów instalacyjnych o śr. do 50 mm	otw. otw.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
14	KNNR 4 0404-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m m	 12,000	
		12		RAZEM	12,000
15	KNNR 4 0411-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominal- nej 25 mm	szt. szt.	 4,000	
		4		RAZEM	4,000
16	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasad- nicza (pulsacyjna)	próba próba	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
17	KNNR 4 0406-04	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych	urządź urządź	 1,000	
		1		RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) 12	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
19	KNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
20	KNR 7-28 0203-09	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grubości 2 ceg. 3	otw. otw.	 3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR-W 2- 17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
22	analiza indywidualna analiza indywidualna	Zasilanie elektryczne kotła 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000