
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Kotłownia w budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej w Rogowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Akademicka 18, 95-063 Rogów
INWESTOR : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ADRES INWESTORA : ul. Nowoursynowska 166, 08 - 787 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 27.04.2020

WYKONAWCA :

mgr inż. Łukasz Tarnowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LOD/0828/POOS/07

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 8 0514-02	Demontaż zaworu zaporowego, zwrotnego żeliwnego i stalowego kołnierzonego o śr. 25-32 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNNR 8 0502-02	Demontaż rurociągu stalowego o śr. 25-32 mm o połączeniach spawanych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m ² z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach	m ²		
		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
		(4,17+4,90)*2*2,6+20	m ²	67,164	
				RAZEM	67,164
5	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m ²		
		(4,17+4,90)*2*2,6+20	m ²	67,164	
				RAZEM	67,164
6	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNNR 2 1401-03 analogia	Malowanie posadzek farbą syntetyczną dwukrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 0-35 0223-03	Kotły grzewcze gazowe wiszące jednofunkcyjne o mocy do 28 kW z zestawem spalinowym i zaworem bezpieczeństwa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 4 0527-04 analogia	Separator powietrza i zanieczyszczeń Flamcovent Clean DN25	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 4 0511-02	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm ³ wraz z szybkozłączką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 4 0404-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNNR 4 0411-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
		1	próba	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 4 0406-04	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych	urządź urządź		
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
17	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	analiza indywidualna analiza indywidualna	Zasilenie elektryczne kotła	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000