
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ADRES INWESTYCJI : ul. Akademicka 20B, 95-053 Rogów
INWESTOR : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ADRES INWESTORA : ul. Nowoursynowska 166, 08 - 787 Warszawa

DATA OPRACOWANIA : 27.04.2020

WYKONAWCA :

mgr inż. Łukasz Tarnowski
Upewnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. EOP/0828/POOS/07

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena indywidualna wycena indywidualna	Przygotowanie instalacji do modernizacji (zamknięcie zaworów, opróżnienie instalacji, itp.)	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 8 0529-03 analogia	Demontaż i rozebranie kotła olejowegoo mocy 460 kW	kpl.		
	2		kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 8 0514-05	Demontaż zaworu zaporowego,zwrotnego żeliwnego i stalownego kołnierowego o śr. 100-125 mm	szt.		
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNNR 8 0502-06	Demontaż rurociągu stalowego o śr. 100 mm o połączeniach spawanych	m		
	22		m	22,000	
				RAZEM	22,000
5	KNR-W 4- 02 40201-01 analogia	Demontaż czopuchów o przekroju okrągłym i obwodzie do 1000 mm	m		
	4		m	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNNR 9 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 9 0302-05	Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym	m		
	120		m	120,000	
				RAZEM	120,000
8	KNNR 4 0503-05	Kotły gazowe o mocy znamionowej do 200 kW wraz z neutralizatorem kondensatu, grupą bezpieczeństwa, filtrem gazowym, armaturą kontrolno - pomiarową i automatyką	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 7-09 2401-08	Montaż czupucha z blachy kwasoodpornej fi 250 mm	m		
	2		m	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 4 0403-07	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
	22		m	22,000	
				RAZEM	22,000
11	KNNR 4 0411-07	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 4 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych Przedmiar dodatkowy - ilość prób	m		
	1		próba		1,000
	22		m	22,000	
				RAZEM	22,000
13	KNR-W 7- 12 0102-05	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
	4,5		m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
14	KNR-W 7- 12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m ²		
	4,5		m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
15	KNR-W 7- 12 0201-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m ²		
	4,5		m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
16	KNR-W 7- 12 0209-05	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m ²		
	4,5		m ²	4,500	
				RAZEM	4,500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-34 0110-31	Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 60 mm	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
18	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
19	analiza indywidualna analiza indywidualna	Zasilenie elektryczne - przewody zasilające - sterujące ok 120 m wraz z tablicą elektryczną	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000