LEGENDA :

TYP PRZEGRÓD

	Elementy żelbetowe (konstrukcyjne)
	Ściana murowana z bloczków silikatowych
	Ściana z płyt g-k
	Witryna szklana
	Terrazoiolocja
	Słup konstrukcyjny
	Panel elewacyjny Półwymiarowy

NAWIERZCHNIA

	Wycieraczka systemowa
	Nawierzchnia z papy termozgrewalnej z posypką mineralną
	Strop/dachy zielone
	Nawierzchnia z desek kompozytowych
	Opaska żwirowa

OZNACZENIA

	Wejście do budynku
	Wejście techniczne do budynku
	Wyjście ewakuacyjne z budynku
	Podjazd do budynku (dostawy)
	Metka pomieszczenia
A-A	Opis przegród zgodnie z legendą przegród poziomych i pionowych
	Zadaszenie szklane na ciągnach
	Oznaczenie i numer bramy garażowej
	Oznaczenia przekrojów
	Rzędna wykończenia
	Rzędna konstrukcji
3%	Procent spadku

OZNACZENIE ELEMENTÓW STOLARKI

	Oznaczenie drzwi
	Czujnik kontroli dostępu
	Kontaktron drzwi systemu kontroli dostępu
	Elektrozaczep rewersyjny
	Przycisk wyjścia ewakuacyjnego
	Przycisk wyjścia
	Mantipulator klawiszowy
	Kratka/otwór wentylacyjny
	Samozamykacz
	Oznaczenie okien
	Roleta typu BLACK OUT

ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH

	Kurtyna powietrzna
	Wpust dachowy
	Wpust posadzkowy
	Kran z złączką

BALUSTRADY

BW.01	Balustrada wewnętrzna, szklana, mocowana do stopni, h=1 10 cm
BW.02	Balustrada wewnętrzna, szklana, mocowana do boku schodów, h=1 10 cm
BW.03	Podpłaszczowa wewnętrzna, stalowa, mocowany do ściany, h=1 10 cm
BW.04	Balustrada wewnętrzna, stalowa, mocowana do boku schodów, h=1 10 cm
BW.05	Balustrada wewnętrzna, szklana, mocowana do stopnia, h=1 10 cm
BW.06	Balustrada wewnętrzna, stalowa, mocowana do stopnia, h=1 10 cm
BW.07	Balustrada wewnętrzna, stalowa, mocowana do stopni, h=1 10 cm
BZ.01	Balustrada tarasowa szklana, mocowana do attyki od boku, wypełniona szkłem bezpiecznym, h=1 10 cm

ZADASZENIA SZKLANE

ZD.	Zadaszenie szklane na ciągnach 340 x 150 cm
ZD.	Zadaszenie szklane na ciągnach 350 x 150 cm
ZD.	Zadaszenie szklane na ciągnach 680 x 150 cm

ELEMENTY PPOŻ

	Odporność REI 30
	Odporność REI 60
	Odporność REI 120
EI 60	Drzwi o odporności EI 60
EIS 30	Drzwi o odporności EIS 30
KD.	Klapa dymowa 120 x 150 cm. H=min. 50cm
KD.	Klapa dymowa 120 x 140 cm. H=min. 50 cm + opaski + kierownica
OK.	Otwór kompensacyjny z klapą żaluzjową 60 x 60 cm
	Strażnica schładzająca
HP25	Hydrant przeciwpożarowy 25m
HP33	Hydrant przeciwpożarowy 25m

* Wskazane w legendzie materiały mają charakter przykładowy. Ostateczny wybór materiałów do realizacji należy do projektanta wnętrz. Wszystkie materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

LEGENDA WARSTW

PRZEGRODY POZIOME :

W.00	- ŚCIANA BEZ WYKOŃCZENIA
W.3918	- ŚCIANA TELEFONI: 18cm - ŚCIANA TELEFONI: 25cm
W.3925	- ŚCIANA TELEFONI: 25cm - ŚCIANA TELEFONI: 25cm wg. projektu konstrukcji
W.MC18	- GRES REKTYFIKOWANY - FUGA MROZOODPORNA 1-5mm - SKLEJKA WILGOTNOŚCIOWA 18mm
W.MC24	- ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH 24cm
W.GK	- ŚCIANA GK
W.02	- ŚCIANA DWUGROSZOWA
W.SZ	- ŚCIANA SZKLANA
W.SM	- ŚCIANA MOBILNA

PRZEGRODY POZIOME - OGLADZINY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE:

LL.C	- FARBA LATEKSOWA x2 - GLAZURA GRESOWA - KLEJ WYSOKOELASTYCZNY - FUGA MASTYKOWA - WARSTWY WYRÓWNAWCZE - GRUNT - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
LM.W	- FARBA MEDYCZNA x 2
TGR	- GRES REKTYFIKOWANY - FUGA MROZOODPORNA 1-5mm - KLEJ WYSOKOELASTYCZNY
T/A	- GLAZURA CERAMICZNA - KLEJ - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

PRZEGRODY POZIOME - OGLADZINY ŚCIENNE ZEWNĘTRZNE:

ELWG	- ŁUSZCZKA WENTYLOWANA: - PŁYTA ELEWACYJNA - ŁUSZCZKA WŁÓKNISTA 2 cm - IZOLACJA TERMICZNA 1 WEŁNY MINERALNEJ 20 cm - PAROIZOLACJA - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - ARTYKUŁY NA BAZACH MINERALNYCH - TYNK 1 WEŁNY MINERALNEJ
ELM	- ŁUSZCZKA WENTYLOWANA: - PŁYTA ELEWACYJNA - ŁUSZCZKA WŁÓKNISTA 2 cm - IZOLACJA TERMICZNA 1 WEŁNY MINERALNEJ 20 cm
ES.16	- FOLIA KUBEŁKOWA - ŚCIANA PRZECIWGRUNTOWA W PUNKTACH

PRZEGRODY POZIOME - KONSTRUKCJA :

T00	- KONSTRUKCJA BEZ WYKOŃCZENIA wg. projektu konstrukcji
T.SK	- STROP wg. projektu konstrukcji
T.Ma	- STROP MASYWNY ŻELBETOWY wg. projektu konstrukcji

PRZEGRODY POZIOME - WYKOŃCZENIA :

GLAZ	- GLAZURA CERAMICZNA - GRUNT - KLEJ - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
C.GR	- GRUNT - SUFIT PODWIESZANY Z G-K - PUSTKA INSTALACYJNA
C.GW	- GRUNT - SUFIT PODWIESZANY Z WODOODPORNY MODUŁOWY - PUSTKA INSTALACYJNA
C.GRP	- GRUNT - SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G-K - PŁYTY WŁÓKNISTO-MINERALNE - PUSTKA INSTALACYJNA
C.WL	- PŁYTY WŁÓKNISTO-MINERALNE - KLEJ - GLAZURA CERAMICZNA - PUSTKA INSTALACYJNA (UWAGA - SUFIT PODWIESZANY WEDŁUG INSTALACJI)
C.L	- PŁYTY WŁÓKNISTO-MINERALNE - KLEJ - GLAZURA CERAMICZNA - PUSTKA INSTALACYJNA (UWAGA - SUFIT PODWIESZANY WEDŁUG INSTALACJI)

PRZEGRODY POZIOME - WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNE:

ELWG	- ŁUSZCZKA WENTYLOWANA: - PŁYTA ELEWACYJNA - ŁUSZCZKA WŁÓKNISTA 2 cm - IZOLACJA TERMICZNA 1 WEŁNY MINERALNEJ 20 cm - PAROIZOLACJA - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - ARTYKUŁY NA BAZACH MINERALNYCH - TYNK 1 WEŁNY MINERALNEJ
ELM	- ŁUSZCZKA WENTYLOWANA: - PŁYTA ELEWACYJNA - ŁUSZCZKA WŁÓKNISTA 2 cm - IZOLACJA TERMICZNA 1 WEŁNY MINERALNEJ 20 cm
ES.16	- FOLIA KUBEŁKOWA - ŚCIANA PRZECIWGRUNTOWA W PUNKTACH

PRZEGRODY POZIOME - WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNE - SUFIT :

S.W	- SUFIT WYKOŃCZONY - FARBA LATEKSOWA 2cm - FOLIA PE
S.WD	- SUFIT WYKOŃCZONY - FOLIA PE - FOLIA PE - FOLIA PE