



SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

DI/ **49** /2021r.
Sprawa DI.250.5.2020r.

Warszawa, dn. 2021-02-09

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa obiektu laboratoryjno – dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywnościowych.**

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy, w związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi w/w przetargu udziela odpowiedzi:

Instalacje elektryczne i teletechniczne

Pytanie nr 1: Projekt przetargowy wskazuje opis tras kablowych np. D100H60. W celu rzetelnej wyceny prosimy o potwierdzenie, iż należy zastosować drabiny kablowe o przekroju wskazanym opisem.

Odpowiedź: Należy zastosować drabiny kablowe zgodne ze wskazanym opisem w projekcie przetargowym.

Pytanie nr 2: W dokumentacji przetargowej pom. -1.T02 Serwerownia (rys. 1912_PW_EL_01_20_13 rzut poziomu -1 Trasy kablowe i uziemienie) wskazano uziemienie wyprowadzone w serwerowni podłączonego do otoku. W celu rzetelnej wyceny prosimy o potwierdzenie, że nie ma potrzeby wykonania osobnego uziemienia dedykowanego do serwerowni.

Odpowiedź: Nie ma potrzeby wykonania oddzielnego uziemienia na potrzeby serwerowni.

Pytanie nr 3: Projekt przetargowy nie opisuje typów opraw zewnętrznych. W celu rzetelnej wyceny prosimy o uzupełnienie opisów oraz obliczeń natężenia oświetlenia zewnętrznego.

Odpowiedź: Wycenę należy przygotować na podstawie informacji podanych w projekcie przetargowym.

Pytanie nr 4: Projekt przetargowy nie opisuje zestawów we floorbox. W celu rzetelnej wyceny prosimy o doprecyzowanie do jakiego typu podłogi należy stosować floorbox, ilu modułowe ilość gniazd ogólnych, gwarantowanych, RJ45 oraz czy przewidziano miejsce na systemy AV.

Odpowiedź: Wycenę należy przygotować na podstawie informacji podanych w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 5: Projekt przetargowy nie opisuje systemu oprav awaryjnych i ewakuacyjnych. W celu rzetelnej wyceny prosimy o podanie typów, mocy, optyki oraz sposobu montażu.

Odpowiedź: Wycenę należy przygotować na podstawie informacji podanych w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 6: Dokumentacja przetargowa nie zawiera opisów typów oprav awaryjnych.

Prosimy o przekazanie w celu umożliwienia rzetelnej wyceny.

Odpowiedź: W załączniku do pisma DI/44/2021 z dnia 4.02.2021 przekazano arkusze obliczeń Oświetlenia awaryjnego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych oprav spełniających wymagania przepisów na które powołał się projektant instalacji elektrycznych pod warunkiem wykonania obliczeń oświetleniowych za pomocą programu DIALUX.

Pytanie nr 7: Dokumentacja przetargowa nie określa sposobu sterowania oświetleniem w toaletach i łazienkach. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: We wszystkich obwodach oświetleniowych należy zainstalować przełącznik 1z, 16A, 230V który sterowany będzie z systemu BMS (nadrzędnie), dodatkowo w mniejszych pomieszczeniach zainstalować czujniki ruchu / obecności jako podrzędne.

Pytanie nr 8: Dokumentacja przetargowa nie zawiera wypustów pod suszarki elektryczne. W celu umożliwienia rzetelnej wyceny, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje wypusty pod suszarki elektryczne?


Odpowiedź: Wycenę należy przygotować na podstawie informacji podanych w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 9: Dokumentacja przetargowa w ocenie oferenta pomija jedną oprawę L2. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź, czy pomiędzy osiami 2-3/C-D rzut oświetlenia parter powinna być oprawa L2.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie wymagał montażu tej oprawy.

Pytanie nr 10: Dokumentacja przetargowa w ocenie oferenta pomija jedną oprawę B1. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź czy w pom. 0.209 WC.m. nie należy dołożyć 2szt.?

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał montażu tej oprawy, należy ująć w cenie te prace.



Pytanie nr 11: Dokumentacja przetargowa w ocenie oferenta pomija oprawę ewakuacyjną na spocznikach klatek schodowych. W celu rzetelnej wyceny prosimy o potwierdzenie wymogu montażu we wskazanym miejscu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z PW.

Pytanie nr 12: Dokumentacja przetargowa rozdzielnic elektrycznych nie zawiera kontroli styków ogrzewania rur i wpustów dachowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, obwody oświetlenia części ogólnych i oświetlenia zewnętrznego oraz LED RGB. W celu rzetelnej wyceny prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić i uwzględnić w BMS. Prosimy o uzupełnienie schematów rozdzielnic elektrycznych o niezbędne aparaty.

Odpowiedź: Ująć w ofercie. Brakujące obwody zostaną opracowane przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

Pytanie nr 13: Dokumentacja przetargowa nie zawiera uzgodnień, warunków technicznych oraz umowy przyłączeniowej z lokalnym Zakładem Energetycznym. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający jest właścicielem istniejącej stacji transformatorowej ST6 i ST6A i nie ma wymogu dokonania żadnych dodatkowych uzgodnień. Jeżeli właścicielem jest Zakład Energetyczny prosimy o udostępnienie warunków technicznych i umowy przyłączeniowej z lokalnym zakładem energetycznym.

Odpowiedź: Zamawiający jest właścicielem stacji ST6 i ST6A, nie ma wymogu uzgadniania z INNOGY.

Pytanie nr 14: Dokumentacja przetargowa w pomieszczeniu O.D02. Sala dydaktyczna (rys. 1912_PW_EL_01_20_09 rzut parteru. Instalacje elektryczne. Oświetlenie) nie zawiera rozmieszczonych opraw oświetleniowych. W celu rzetelnej wyceny prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 9 - pismo nr DI/44/2021 z dnia 04.02.2021r.

Pytanie nr 15: Dokumentacja przetargowa zawiera na rzutach instalacji oświetleniowej symbol.



W celu rzetelnej wyceny prosimy o wyjaśnienie, czy jest to nawiewnik, czujnik ruchu lub czujnik obecności.

Odpowiedź: Jest to czujnik ruchu.

Pytanie nr 16: Dokumentacja przetargowa w przedsionkach wejściowych (np. O.K01.6 Przedsionek) wskazuje oprawy (np. A1). W celu rzetelnej wyceny prosimy o potwierdzenie, iż oprawy zamontowane w takich miejscach mają mieć podwyższone IP.

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Pytanie nr 17: Dokumentacja przetargowa nie zawiera legendy opraw oświetleniowych. W celu rzetelnej wyceny prosimy o przekazanie symboliki opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.

Odpowiedź: Patrz projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wersja dwg – pismo nr DI/38/2021 z dnia 28.01.2021r.

Pytanie nr 18: (1) Dokumentacja przetargowa na poziomie parteru (instalacja oświetlenia) w pom. O.D.01 Hala 1 oraz O.D.02 Hala 2, nie zawiera oświetlenia ogólnego tylko awaryjne i ewakuacyjne. W celu rzetelnej wyceny prosimy o potwierdzenie, iż oświetlenie będzie montowane na stropie poziomu +1 oraz zostało dobrane do wysokości pomieszczeń. (2) Prosimy o udostępnienie obliczeń natężenia oświetlenia.

Odpowiedź: Obliczenia udostępniono – patrz zał. nr 6 do pisma nr DI/44/2021 z dnia 04.02.2021r.

Pytanie nr 19: Dokumentacja przetargowa wskazuje, że na poziomie +1 i +2 zasilacze RGB znajdują się częściowo poza budynkiem. W celu rzetelnej wyceny prosimy o informację czy należy przewidzieć dodatkową obudowę szczelną?

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym – wersja dwg.

Pytanie nr 20: Dokumentacja przetargowa w opisie opraw oświetleniowych nie zawiera „Opaski LED”. W celu rzetelnej wyceny prosimy o opis techniczny do tego typu oprawy/paska LED.

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym – wersja dwg.

Pytanie nr 21: Dokumentacja przetargowa przewiduje na rzutach oświetlenia „Opaski LED” również w na dachu. W celu rzetelnej wyceny prosimy o potwierdzenie, iż są to dwa różne typy opraw i zasilaczy oraz uzupełnienie opisu opraw.

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym – wersja dwg.

Pytanie nr 22: Dokumentacja przetargowa opis projektu budowlanego „10 Załącznik nr 5 c SIWZ - PB- opis inst. elek. i telet.” Na stronie 10. Wskazany jest agregat o mocy 330kVa. Natomiast w projekcie wykonawczym „36 Załącznik nr 13 SIWZ - PW- inst.elektr. opis” oraz schemacie rozdziału, wpisano agregat o mocy 160kVA. W celu rzetelnej wyceny prosimy o wskazanie który agregat ma wycenić Oferent? W przypadku wyboru agregatu większej mocy, prosimy o aktualizację projektu wykonawczego wraz z bilansem mocy i dobozem okablowania.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał agregatu 160 kVa.

Pytanie nr 23: Dokumentacja przetargowa w załączniku 5C (Projekt Budowlany – TOM IIc) w pkt. 6.1 – 6.3 zawiera bardzo szczegółowo opisane parametry zespołu prądotwórczego. W celu rzetelnej wyceny prosimy o doprecyzowanie ponieważ punktu widzenia klienta końcowego, najważniejszym są podstawowe parametry techniczne głównych podzespołów oferowanego agregatu jakie jak silnik, prądnica, rodzaj obudowy (wraz z jej odpornością na warunki środowiskowe) oraz panel sterowania. Dodatkowo ważnymi czynnikami jest minimalny wymagany czas pracy urządzenia oraz szybka reakcja obsługi serwisowej. Natomiast wymieniane przykładowo minimalnej pojemności układu smarowania jak również grubości pianki dźwiękochłonnej „ od 20 do 50 mm”, w naszej ocenie ma na celu ograniczyć konkurencyjność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu prądotwórczego spełniającego parametry fizyczne zamówienia. Dla agregatu 160 kVa. Zawarte w projekcie informacje mogące ograniczyć konkurencyjność należy pominąć.

Pytanie nr 24: Dokumentacja przetargowa poz.+2 zawiera wskazanie oprav ewakuacyjnych. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź czy należy wycenić oprawy tylko i wyłącznie wskazane w dokumentacji? Np. Pom. 2.01.13 nie ma oprawy ewakuacyjnej.

Odpowiedź: W cenie ofertowej należy uwzględnić oprawy określone w PW oraz brakujące oprawy w pom. 2.01.13

Pytanie nr 25: Dokumentacja przetargowa zawiera sprzeczność odnośnie instalacji fotowoltaicznej. W projekcie budowlanym jest mowa o 50kW natomiast w projekcie wykonawczym 35,55kW. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź, którą instalację należy wycenić.

Odpowiedź: W załączniku nr 3 do pisma DI/47/2021 z dnia 05.02.2021 przekazano projekt instalacji PV oraz schematy rozdzielnic zasilanych z instalacji fotowoltaicznej, w której instalacja ma moc 35,55kW. Taką należy wycenić.

Pytanie nr 26: Dokumentacja przetargowa zawiera sprzeczność odnośnie instalacji fotowoltaicznej. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź, gdzie mają się znajdować panele fotowoltaiczne, w PB napisano że na dachu i elewacji a w PW tylko jest o dachu?

Odpowiedź: Patrz projekt instalacji fotowoltaicznej – załącznik nr 3 do pisma nr DI/44/2021 z dnia 04.02.2021r.

Pytanie nr 27: W dokumentacji przetargowej nie wskazano w którym miejscu są zlokalizowane w pom. rozdzielnicy głównej -1/T05 Pom. Techniczne falowniki instalacji fotowoltaicznej. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź, czy skrzynki RD-DC 01 i RD-DC 02 mają zostać zlokalizowane na dachu czy również -1/T05 Pom. Techniczne. A co z tym idzie nie będzie problemów z odległościami..

Odpowiedź: Skrzynki zgodnie z projektem znajdują się na dachu.

Pytanie nr 28: W dokumentacji przetargowej nie wskazano w którym miejscu są zlokalizowane w pom. rozdzielnicy głównej -1/T05 Pom. Techniczne falowniki instalacji fotowoltaicznej. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź, czy skrzynki RD-DC 01 i RD-DC 02 mają zostać zlokalizowane na dachu czy również -1/T05 Pom. Techniczne. A co z tym idzie nie będzie problemów z odległościami.

Odpowiedź: Skrzynki zgodnie z projektem znajdują się na dachu.

Pytanie nr 29: W dokumentacji przetargowej wskazano moc paneli 450Wp. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź, czy można zastosować panele o większej lub mniejszej mocy, co powoduje zmianę ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z przekazanym projektem.

Pytanie nr 30: W dokumentacji przetargowej wskazano moce falowników 20kW i 15kW, natomiast w projekcie wykonawczym można zastosować falownik 12,4kW i 17,kW, co jest



zgodne z wytycznymi doboru falownika w zależności od mocy zainstalowanej. W celu rzetelnej wyceny prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania zgodnie z przekazanym projektem.

Pytanie nr 31: W dokumentacji przetargowej nie wskazano typu konstrukcji pod panele fotowoltaiczne. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź czy konstrukcja ma być balastowa czy inwazyjna. Jeżeli inwazyjna prosimy o wskazanie rozmieszczenia.

Odpowiedź: Wykonać należy konstrukcję balastową zgodnie z projektem.

Pytanie nr 32: W dokumentacji przetargowej nie wskazano typu konstrukcji pod panele fotowoltaiczne. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź czy konstrukcja ma być balastowa czy inwazyjna. Jeżeli balastowa prosimy o odpowiedź, czy projektant konstrukcji wyliczył dodatkowe obciążenie dachu?

Odpowiedź: Wykonać należy konstrukcję balastową zgodnie z projektem.

Pytanie nr 33: W dokumentacji przetargowej nie wskazano konkretnego sposobu monitoringu. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź, czy monitoring bieżącej produkcji ma być prowadzony w komputerze PC, smartfonie?

Odpowiedź: Jeśli pytanie dotyczy instalacji fotowoltaicznej to należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 34: Dokumentacja przetargowa nie zawiera informacji o mocy umownej z zakładem energetycznym. W celu rzetelnej wyceny instalacji PV prosimy o informację ponieważ instalację PV nie możemy przekroczyć mocy umownej, przyłączeniowej.

Odpowiedź: Zasilanie obiektu INCZ odbywać się będzie z istniejącej infrastruktury energetycznej SGGW.

Pytanie nr 35: W dokumentacji przetargowej wskazano UPS modułowy. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź który UPS należy wycenić 60kW z projektu wykonawczego” 36 Załącznik nr 13 SIWZ - PW- inst.elekt. opis” czy 200kVA z projektu budowlanego „10 Załącznik nr 5 c SIWZ - PB- opis inst. elek. i telet.”

Odpowiedź: Zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie nr 36: W dokumentacji przetargowej nie wskazano czy UPS ma być w formie jednolitej czy też osobno baterie na stojakach.

Odpowiedź: Wycenę należy przygotować na podstawie informacji podanych w projekcie wykonawczym – format dwg.

Pytanie nr 37: W dokumentacji przetargowej „36 Załącznik nr 13 SIWZ - PW- inst.elekt. opis” wskazano UPS. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź, gdzie powinien być podłączony i czy przewidziano dla niego zabezpieczenie i okablowanie.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem wykonawczym – format dwg.

Pytanie nr 38: W dokumentacji przetargowej „36 Załącznik nr 13 SIWZ - PW- inst.elekt. opis” wskazano UPS. W celu rzetelnej wyceny prosimy o odpowiedź, czy należy przewidzieć zewnętrzny BYPASS Serwisowy?

Odpowiedź: Tak, należy w cenie uwzględnić zewnętrzny BYPASS Serwisowy.

Pytanie nr 39: Prosimy o dostarczenie schematów CCTV, ponieważ przedstawione widoki szaf RACK są niezgodne z przedstawioną technologią w opisie technicznym.

Odpowiedź: Ofertę przygotować zgodnie ze schematem T-08 z projektu IT – patrz zał. nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 40: Udostępniona dokumentacja przetargowa nie zawiera, niezbędnych do przygotowania kalkulacji cenowej, rzutów instalacji sygnalizacji pożaru – prosimy o przekazanie kompletnego projektu.

Odpowiedź: Wycenę należy przygotować na podstawie informacji podanych w projekcie wykonawczym – format dwg.

Pytanie nr 41: Udostępniona dokumentacja nie zawiera informacji odnośnie miejsca wykonania przyłącza telekomunikacyjnego – prosimy o wskazanie.

Odpowiedź: Wycenę należy przygotować na podstawie informacji podanych w projekcie wykonawczym – format dwg.

Pytanie nr 42: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie postępowania jest wykonanie połączenia między Punktem Dystrybucyjnym Kampusu, a Punktami Dystrybucyjnym Budynków. Jeśli tak – prosimy o doprecyzowanie typów oraz ilości połączeń.

Odpowiedź: W cenie oferty należy ująć wykonanie kanalizacji teletechnicznej 2tp, oznaczonej kolorem pomarańczowym na rysunku 1912_PW_EL_01_00_01 PZT zewnętrzne instalacje elektryczne.

W kanalizacji tej należy ułożyć oraz wykonać pomiar i inwentaryzację. Kable światłowodowe zakończyć w bud. ICNŻ w punkcie dystrybucyjnym. Ilość robót należy ustalić na podstawie PW-dwg.

Pytanie nr 43: Prosimy o informację czy połączenia między Punktem Dystrybucyjnym Kampusu, a Punktami Dystrybucyjnym Budynków wykonać w istniejącej kanalizacji kablowej? Czy też skalkulować należy nową kanalizację?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie jak wyżej.

Pytanie nr 44: Jeśli połączenia między Punktem Dystrybucyjnym Kampusu, a Punktami Dystrybucyjnym Budynków należy wykonać w istniejącej kanalizacji kablowej – prosimy o potwierdzenie, że jest drożna.

Odpowiedź: Kable światłowodowe układane będą w nowo ułożonej kanalizacji.

Pytanie nr 45: Prosimy o potwierdzenie czy dostawa, uruchomienie i podłączenie urządzeń aktywnych sieci LAN (switchy, serwerów, AP) jest w zakresie niniejszego postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że dostawa, uruchomienie i podłączenie urządzeń aktywnych sieci LAN jest w zakresie niniejszego postępowania.



Pytanie nr 46: Prosimy o wskazanie wymaganych przez Zamawiającego licencji oraz oprogramowani.

Odpowiedź: Wycenę należy przygotować na podstawie informacji podanych w projekcie wykonawczym – format dwg.

Pytanie nr 47: Prosimy o przekazanie projektu, wraz ze spisem elementów, dedykowanej pasywnej sieci teleinformatycznej w celu umożliwienia Oferentom przygotowania kalkulacji cenowej.

Odpowiedź: Wycenę należy przygotować na podstawie informacji podanych w projekcie wykonawczym – format dwg.

Pytanie nr 48: Przekazana dokumentacja nie zawiera informacji odnośnie wymogów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach technologicznych – prosimy o przekazanie.

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem wykonawczym i obowiązującymi normami.

Pytanie nr 49: Prosimy o przekazanie specyfikacji oprawy E5 w języku polskim.

Odpowiedź: Patrz załącznik nr 6 do pisma DI/44/2021 z dnia 4.02.2021r.

Pytanie nr 50: Przedstawione w dokumentacji przetargowej parametry opraw oświetleniowych wskazują na konkretnego producenta. Prosimy o wskazanie kluczowych parametrów oświetleniowych, które należy rozpatrywać przy przygotowaniu kalkulacji cenowej.

Odpowiedź: Patrz załącznik nr 6 do pisma DI/44/2021 z dnia 4.02.2021r. Zamawiający wymagać będzie wykonania instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i dopuszcza rozwiązanie równoważne do wskazanych w PW.

Pytanie nr 51: W „opisie opraw oświetleniowych” przywołano szereg certyfikatów w tym ENEC i inne w tym wymogi niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów. Prosimy o potwierdzenie, że przy wyborze równoważników kierować się należy dokumentami niezbędnymi do dopuszczenia do stosowania na rynku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający wymagać będzie aby równoważny produkt miał dopuszczalność do stosowania w budownictwie co najmniej na rynku polskim.

Pytanie nr 52: Prosimy o odpowiedź czy przejścia kablami przez strefy pożarowe ma być wykonane w rurze zgodnie z zapisami w opisie technicznym, czy też zgodnie z aprobatą techniczną konkretnego producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z aprobatą techniczną konkretnego producenta. Sposób przejścia kabli przez granice stref pożarowych jest szczegółowo regulowany zarówno przez warunki techniczne jak i normy dotyczące instalacji elektrycznych oraz bezpieczeństwa pożarowego. W ofercie należy spełnić wymagania wymienionych przepisów.

Branża budowlana

Pytanie nr 53: Prosimy o określenie parametrów materiałów hydro i termo izolacyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszczone do stosowania w budownictwie

Pytanie nr 54: Czy Zamawiający potwierdza mocowanie profili balustrad szklanych na tarasie za pomocą podkonstrukcji mocowanych kotwami chemicznymi w żelbecie?

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem.


Pytanie nr 55: Prosimy o udostępnienie wytycznych do wykonania zbiornika retencyjnego?

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem zbiornika.

Pytanie nr 56 : Prosimy o potwierdzenie, że zakres mebli ruchomych (biurka, fotele, krzesła, komody gabinetowe, kontenerki, szafy, sofy, stoły, lockery, inne - wózki transportowe, słupki wygrodzeniowe, śmietniki wewnętrzne do segregacji) jest w zakresie Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 57: Prosimy o potwierdzenie – wszystkie rolety wewnętrzne będą wyposażone w sterowanie elektryczne



Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 58: W punkcie 7.19 w opisie znajduje się informacja "Kontrola dostępu przy panelu wewnętrznym windy". Prosimy o informację, czy taka kontrola ma być zamontowana we wszystkich 4 dźwigach

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 59: Proszę o wyjaśnienie czy szatnie automatyczne samoobsługowe są w zakresie wyceny.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 60: Proszę o potwierdzenie, że teren objęty budową nie jest obciążony kolizją z sieciami oraz obiektami podziemnymi

Odpowiedź: Sieć ciepła do rozbiórki.

Pytanie nr 61: Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 6 SIWZ - PW-br. arch. na stronie 60 - pkt. 7.12 Świetlik dachowy - oddymiający, okna połaciowe, jest : "Szerokość kształtowników systemowych, zarówno słupów i rygli, wynosi ok. 52 mm", również na stronie 62 - pkt. 7.13. Fasada szklana oraz na stronie 63 - pkt. 7.14. Fasady klatek schodowych i łączników - napowietrzenie. Podanie przez Zamawiającego w SIWZ parametru 52 mm narzuca zastosowanie konkretnego, jednego z producentów systemu profili aluminiowych. W w/w fasadach słupowo-ryglowych są stosowane głównie profile aluminiowe 50 mm, jest też wyjątek 55mm. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie narzuca jednego producenta profili aluminiowych o szerokości 52 mm, ale dopuszcza stosowanie profili o innych szerokościach niż 52 mm tj. 50mm lub 55 mm.

Odpowiedź: Tak, po zaakceptowaniu przez nadzór autorski

Pytanie nr 62: Zamieszczone w materiałach przetargowych informacje wskazują na konieczność przeprowadzenia wycinki wybranych drzew, a także wykonania nasadzeń zastępczych. Prosimy o udostępnienie aktualnego pozwolenia na wycinkę.

Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew.

Pytanie nr 63: Prosimy o potwierdzenie, że koszt opłat administracyjnych za usunięcie drzew pozostaje po stronie Inwestora. Natomiast po stronie Wykonawcy jest jedynie ich fizyczne wycięcie / usunięcie.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 64: Czy z dokumentów posiadanych przez Inwestora konieczna będzie remediacja gruntów? Jeżeli tak, to prosimy o przekazanie planu remediacji.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 65: W przekazanej dokumentacji brakuje następujących rysunków PW 1912AR017101, PW 1912AR017100, PW 1912AR017110, PW 1912AR017120-rzuty posadzek- prosimy o przekazanie bądź wskazanie miejsca gdzie te rysunki można odnaleźć.

Odpowiedź: Patrz załącznik nr 1 DWG – pismo nr DI/38/2021r.

Pytanie nr 66: W przekazanej dokumentacji brakuje następujących rysunków PW 1912AR017200, PW 1912AR017210, PW 1912AR017220-rzuty sufitów- prosimy o przekazanie bądź wskazanie miejsca gdzie te rysunki można odnaleźć.

Odpowiedź: Patrz załącznik DWG – pismo nr DI/38/2021r.

Pytanie nr 67: Prosimy o informacje, czy w oknach i drzwiach zewnętrznych mają być zastosowane kontaktrony?. Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich specyfikacji.

Odpowiedź: Tak, patrz projekt instalacji kontroli dostępu KD.

Pytanie nr 68: Prosimy o informację, czy elementy małej architektury (PB - TOM I WIELOBRANŻOWY, rozdz. 3. PZT, przeznaczenie i program użytkowy terenu oraz obiektu) tj. ławki, stojaki na rowery i kosze na odpady stanowią przedmiot zamówienia i czy należy uwzględnić je w ofercie. Jeśli wskazane elementy należy uwzględnić w ofercie, to prosimy o podanie ich ilości.

Odpowiedź: TAK Patrz rys. 1912_PB_AR_01_00_01

Pytanie nr 69: Prosimy o określenie sposobu sterowania roletami wewnętrznymi, czy mają być one sterowane tylko z paneli głównych (wielofunkcyjnych)? Prosimy o potwierdzenie, że projekt nie zakłada sterowania radiowego np. pilotami.

Odpowiedź: Sterowanie z paneli głównych i BMS.

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


/ Prof. dr hab. Michał Zasada /
(Pieczęć i podpis Zamawiającego)

Załącznik :

1

Wprowadzone tym pismem zmiany są zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

