LEGENDA :

TYP PRZEGRÓD

- Elementy żelbetowe (konstrukcyjne)
- Ściana murowana z bloczków ceramicznych 24cm
- Ściana z płyt g-k
- Witryna szklana
- Termoizolacja
- Słup konstrukcyjny

OZNACZENIA

- Wejście do budynku
- Wejście techniczne do budynku
- Wyjście ewakuacyjne z budynku
- Podjazd do budynku (dostawy)
- Metka pomieszczenia
- Opis przegród zgodnie z legendą przegród pionowych i poziomych
- Oznaczenie drzwi
- Zadaszenie szklane
- A-A Oznaczenia przekrojów
- Rzędna wykończenia
- Rzędna konstrukcji
- 2% Procent spadku
- KD.1 Klapa dymowa 120 x 150 cm
- KD.2 Klapa dymowa 120 x 180 cm
- Trójwymiarowe panele elewacyjne

ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH

- KP Kurtyna powietrzna
- Wpust podłogowy
- Kran ze złączką

ELEMENTY PPOŻ

- Odporność REI 30
- Odporność REI 60
- Odporność REI 120
- EI 60 Drzwi o odporności EI 60
- EIS 30 Drzwi o odporności EIS 30

- PEL Punkt PEL: -2x DATA 230V -2x gniazdo ogólne 230V -gniazdo LAN wg projektu TT
- Gniazdo ogólne 230V z bolcem PE
- Gniazdo ogólne 230V IP44 z bolcem PE
- Gniazdo n/t 3-faz 16A z bolcem PE
- Wypust zasilający 1-faz
- Wypust zasilający 3-faz
- Gniazdo podłogowe floorbox
- Transformator 230/24 zasilanie regulatorów

UWAGI:

NIE BRAĆ WYMIARÓW ZE SKALI. UŻYWAĆ JEDYNIE WYMIARÓW NOMINOWANYCH. W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ INSTALACYJNYCH. LOKALIZACJA PIONÓW WOD-KAN., GRZEJNIKÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z KSIĄŻKĄ UWAG OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH.

SCHEMAT SYTUACYJNY



FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY**

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ADRES INWESTYCJI: Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa dz.nr ewid. 146513_08 dzielnica Ursynów obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

INWESTOR: Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**

PROJEKTANT: mgr inż. Michał Śmiński nr upr. LOD/1439/PWOE/10

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Rafał Skowron nr upr. LOD/3024/PBE/16

OPRACOWANIE

NAZWA RYSUNKU: **RZUT PARTERU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.**

NAZWA DOKUMENTU: 1912_PW_EL_01_20_03

REWIZJA

TOM: II DI/4 | SKALA: 1:100 | DATA: 08.2020

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Andrzej Zmirek Nr upr. 402/99
Warszawa, dn. 24.08.2020
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag

DOTYCZY CAŁOŚCI OPRACOWANIA