**LEGENDA :**

**TYP PRZEGRÓD**

| | |
|---|---|
| | Elementy żelbetowe (konstrukcyjne) |
| | Ściana murowana z bloczków ceramicznych 24cm |
| | Ściana z płyt g-k |
| | Witryna szklana |
| | Termoizolacja |
| | Słup konstrukcyjny |

**OZNACZENIA**

| | |
|---|---|
| | Wejście do budynku |
| | Wejście techniczne do budynku |
| | Wyjście ewakuacyjne z budynku |
| | Podjazd do budynku (dostawy) |
| NR PIĘTRA / DEPARTAMENT / NR POMIESZCZENIA 0.P.01 SZATNIA 32 m2 POWIERZCHNIA | Metka pomieszczenia |
| WYKOŃCZENIE OD STRONY FLAGI METKI 1.GR; KONSTRUKCJA PRZEGRODY W.MC18; WYKOŃCZENIE OD STRONY PRZECIWNEJ DO FLAGI METKI LA.W | Opis przegród zgodnie z legendą przegród pionowych i poziomych |
| SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA / WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA | Oznaczenie drzwi |
| | Zadaszenie szklane |
| A-A | Oznaczenia przekrojów |
| | Rzędna wykończenia |
| | Rzędna konstrukcji |
| 2% | Procent spadku |
| KD.1 | Klapa dymowa 120 x 150 cm |
| KD.2 | Klapa dymowa 120 x 180 cm |
| | Trójwymiarowe panele elewacyjne |

**ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH**

| | |
|---|---|
| KP | Kurtyna powietrzna |
| | Wpust podłogowy |
| | Kran ze złączką |

**ELEMENTY PPOŻ**

| | |
|---|---|
| | Odporność REI 30 |
| | Odporność REI 60 |
| | Odporność REI 120 |
| EI 60 | Drzwi o odporności EI 60 |
| EIS 30 | Drzwi o odporności EIS 30 |

Wypust zasilający 1-faz
Wypust zasilający 3-faz

**UWAGI:**

NINIEJSZY PROJEKT (UTW ÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN A DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS ÓW PRAWA AUTORSKIEGO PRZYS ŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nº 24 poz.83). WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL ÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTA ŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

NIE BRAĆ WYMIAR ÓW ZE SKALI. UŻYWAĆ JEDYNIE WYMIAR ÓW NOMINOWANYCH.W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI POSZCZEG ÓLNYCH BRAN Ż INSTALACYJNYCH. LOKALIZACJA PION ÓW WOD-KAN., GRZEJNIK ÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKT ÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z KSIĄŻKĄ UWAG OG ÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH.

SCHEMAT SYTUACYJNY

| | |
|---|---|
| FAZA | **PROJEKT WYKONAWCZY** |
| NAZWA INWESTYCJI | Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu |
| ADRES INWESTYCJI | Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa dz.nr ewid. 146513_08 dzielnica Ursynów obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2 |
| INWESTOR | Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | BBC BEST BUILDING CONSULTANTS — BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbcconsultants.pl |
| BRANŻA | **ELEKTRYCZNA** |
| PROJEKTANT | mgr inż. Michał Simiński nr upr. LOD/1439/PWOE/10 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Rafał Skowron nr upr. LOD/3024/PBE/16 |
| OPRACOWANIE | |
| NAZWA RYSUNKU | **RZUT DACHU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.** |
| NAZWA DOKUMENTU | **1912_PW_EL_01_20** |
| TOM | II DI/4 |
| SKALA | 1:100 |
| DATA | 08.2020 |
| REWIZJA | |