LEGENDA :

TYP PRZEGRÓD	
	Elementy żelbetowe (konstrukcyjne)
	Ściana murowana z bloczków ceramicznych 24cm
	Ściana z płyt g-k
	Witryna szklana
	Termoizolacja
	Słup konstrukcyjny
OZNACZENIA	
	Wejście do budynku
	Wejście techniczne do budynku
	Wyjście ewakuacyjne z budynku
	Podjazd do budynku (dostawy)
NR PIĘTRA / DEPARTAMENT / NR POMIESZCZENIA / 0.P.01 SZATNIA / 52 m2 / POWIERZCHNIA	Metka pomieszczenia
WYKOŃCZENIE OD STRONY FLAGI METKI I.GR / KONSTRUKCJA PRZEGRODY W.MC18 / WYKOŃCZENIE OD STRONY PRZECIWNEJ DO FLAGI METKI I.A.W	Opis przegród zgodnie z legendą przegród pionowych i poziomych
SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA / WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	Oznaczenie drzwi
	Zadaszenie szklane
A-A	Oznaczenia przekrojów
	Rzędna wykończenia
	Rzędna konstrukcji
2%	Procent spadku
KD.1	Klapa dymowa 120 x 150 cm
KD.2	Klapa dymowa 120 x 180 cm
	Trójwymiarowe panele elewacyjne
ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH	
KP	Kurtyna powietrzna
	Wpust podłogowy
	Kran ze złączką
ELEMENTY PPOŻ	
REI30	Odporność REI 30
REI60	Odporność REI 60
REI120	Odporność REI 120
EI 60	Drzwi o odporności EI 60
EIS 30	Drzwi o odporności EIS 30

* Parametr "S" (szczelność) w klasie odporności ogniowej REI i EI kanałów wentylacyjnych (oddymiających) zapewnia się poprzez szczelnienie kanałów promatem lub montaż kanałów szczelnych.
* Szerokość klatek schodowych ewakuacyjnych wynosi min. 1,2 m.
* Ściany, które wydzielają strefy pożarowe REI do zastosowania zamiennie z EI według "Warunków ochrony przeciwpożarowej".

Lista opraw (SGGW, Poziom 0)

Indeks	Wyposażenie	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji	Moc przyłączowa
E2	1x1 x LED ET	5100 lm	0.80	35 W
L11	1xLED	2590 lm	0.80	20 W
A1	1x1 x LED ET	3600 lm	0.80	31 W
LS5	1xLED	2249 lm	0.80	18 W
L17	1xLED	6163 lm	0.80	48 W
B2	1x1 x LED ET	1900 lm	0.80	22 W
B1	1x1 x LED ET	1200 lm	0.80	14 W
L12	1xLED	5043 lm	0.80	39 W
L2	1xLED	3232 lm	0.80	24 W
L6	1xLED	6839 lm	0.80	51 W
L3	1xLED	2960 lm	0.80	21 W
L5	1xLED	4893 lm	0.80	37 W
L16	1xLED	2567 lm	0.80	20 W
L1	1xLED	2315 lm	0.80	18 W
L1.1	1xLED	4636 lm	0.80	36 W
LS1	1xLED	2980 lm	0.80	23 W
LS7	1xLED	1481 lm	0.80	11 W
LS6	1xLED	3540 lm	0.80	25 W
LS3	1xLED	3408 lm	0.80	26 W
L4	1xLED	2249 lm	0.80	18 W
E4	1x1 x LED ET	2100 lm	0.80	17 W
E1	1x1 x LED ET	6500 lm	0.80	48 W
E3	1x1 x LED ET	3700 lm	0.80	25 W
L15	1xLED	12132 lm	0.80	93 W
	OPASKA LED			

UWAGI:

NINIEJSZY PROJEKT (UTW ÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN Ą DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS ÓW PRAWA AUTORSKIEGO PRZYS ŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83).
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL ÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTA ŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

NIE BRAC WYMIAR ÓW ZE SKALI. UŻYWAC JEDYNIE WYMIAR ÓW NOMINOWANYCH.W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI POSZCZEG ÓLNYCH BRAN Ż INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PION ÓW WOD-KAN., GRZEJNIK ÓW PRZEBI Ć KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKT ÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z KSIĄŻKĄ UWAG OG ÓLNYCH I SZCZEG ÓŁOWYCH.

SCHEMAT SYTUACYJNY



FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI
Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu

ADRES INEWSTYCJI
Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
dz.nr ewid. 146513_08 dzielnica Ursynów
obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

INWESTOR
Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BBC BEST BUILDING CONSULTANTS
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**

PROJEKTANT: mgr inż. Michał Simiński nr upr. LOD/1439/PWOE/10
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Rafał Skowron nr upr. LOD/3024/PBE/16
OPRACOWANIE

NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. OŚWIETLENIE.

NAZWA DOKUMENTY: **1912_PW_EL_01_20_09**

TOM	SKALA	DATA	REWIZJA
II DI/4	1:100	08.2020	