


# ANTICOR Plast 701-40

## MATERIAŁY PRZECIWKOROZYJNE

## BUDOWA



## OPIS PRODUKTU

**Nośnik:**

- Włóknina syntetyczna.

**Warstwa klejąca:**

- Ropopochodna, masa plastyczna z inhibitorami korozji.

**Kolor:**

- Sahara

### DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE		
Parametry	Jednostka	Wartość
Grubość ogólna	mm	≥ 1,2
Wytrzymałość dielektryczna	kV/mm	> 9,72
Temperatura pracy ciągłej	°C	do 30
Przyczepność do izolowanej powierzchni	-	kohezyjna

Produkt posiada Certyfikat DVGW,  
Atest Państwowego Zakładu Higieny oraz znak budowlany „B”.

Produkt jest elementem systemu AN'PICOR Plast w klasie A30 zgodnie z EN 12068, który tworzą:

- masa przeciwkorozyjna ANTICOR Plast 745 (wypełniacz)
- taśma ANTICOR Plast 701-40 z zakładką 2x50%
- taśma ANTICOR Plast 732-08 z zakładką 1x50%



ANTICOR Sp. z o.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001.

## ANTICOR Plast 701-40

Plastyczna taśma ochrony przeciwkorozyjnej  
w klasie A-30, zgodnie z EN 12068.

## ZASTOSOWANIE

- Do ochrony przeciwkorozyjnej podziemnych stalowych elementów rurociągu: rur, kształtek rurowych, armatury oraz połączeń kołnierzowych i spawanych.
- Do zabezpieczania podziemnych złączy instalacji odgromowych i uziemiających przed korozją elektrochemiczną.

## CECHY I ZALETY

- Unikalna masa ochrony przeciwkorozyjnej na bazie oleju mineralnego zawiera inhibitory korozji (naprężeniowej i powierzchniowej).
- Olej bazowy wraz z inhibitorami korozji cały czas aktywnie penetruje powierzchnię chroniąc ją przed procesami pasywacji.
- Nie zmienia swoich właściwości w całym okresie użytkowania (nie twardnieje).
- Współpracuje z wszystkimi typami izolacji antykorozyjnych.
- Łatwa i szybka aplikacja.
- Wysoka wytrzymałość dielektryczna.
- Nie zawiera składników niebezpiecznych dla zdrowia i otoczenia (Atest PZH).

## STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię oczyszczoną i suchą.
- Nawijać spiralnie z lekkim napięciem wstępnym z zakładką 50%. W przypadku połączenia z istniejącą izolacją należy wykonać zakładkę 10 cm.
- Po nawinięciu taśmy wygładzić jej powierzchnię dłonią.
- Zalecana temperatura aplikacji:  $10 \div 30^{\circ}\text{C}$ .

## WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

### DOSTĘPNE ROZMIARY

30, 50, 100 mm x 10 m. inne rozmiary na indywidualne zapytanie.

*Materiał jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.*

**Innowacyjne Centrum Nauk Żywnościowych**  
w Warszawie

# ANTICOR®

[www.anticor.pl](http://www.anticor.pl)

mgr inż. Robert Ciolko  
Kierownik Budowy

upr. bez ograničenja  
PDI/0008/O/2019/03

KIEROWNIK ROBÓT  
SANITARNYCH

**Slawomir Sioklosa**  
MAZ/0125/OWOS/13