ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_1 100

| Piętro | Lab | Nr | Nazwa | Pow |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 1 | | 39 | Pomieszczenie techniczne | 4.66 m² |
| 1 | 02 | 01 | Lab. genetyczne i proteomiczne | 42.62 m² |
| 1 | 02 | 02 | Lab. genetyczne i proteomiczne | 40.01 m² |
| 1 | 02 | 03 | Pom. analiz pomocniczych | 24.76 m² |
| 1 | 02 | 04 | Mag. odczynników i sprzętu | 21.20 m² |
| 1 | 03 | 01 | Prac. Systemów Zarządzania Jakością | 54.44 m² |
| 1 | 03 | 02 | Prac. badań nad probiotykami | 28.03 m² |
| 1 | 03 | 03 | Pracownia hodowli komórkowych | 17.17 m² |
| 1 | 03 | 04 | Przedsionek | 3.75 m² |
| 1 | 03 | 05 | Pom. do oznaczeń mikroorganizmów patogennych | 26.66 m² |
| 1 | 03 | 06 | Prac. mikrobiomu | 23.34 m² |
| 1 | 03 | 07 | Pracownia higieny żywności | 54.44 m² |
| 1 | 03 | 09 | Magazyn odczynników drobnego sprzętu | 19.78 m² |
| 1 | 03 | 10 | Pom. pomocnicze | 21.20 m² |
| 1 | 05 | 01 | Sala dydaktyczna do pracy z pacjentami | 43.30 m² |
| 1 | 05 | 02 | Pom. do organizacji warsztatów kulinarnych | 43.30 m² |
| 1 | 07 | 02 | Pom. tech. i pok. wagowy | 19.69 m² |
| 1 | 07 | 03 | Lab. nanotechnologii w żywieniu | 30.62 m² |
| 1 | 08 | 01 | Prac. żywności funkcjonalnej | 45.45 m² |
| 1 | 08 | 02 | Mag. podręczny | 10.44 m² |
| 1 | 08 | 03 | Sala dydaktyczna | 105.05 m² |
| 1 | 08 | 04 | P. wagowy | 8.65 m² |
| 1 | 08 | 05 | Liofilizatory | 15.66 m² |
| 1 | 09 | 01 | Prac. proj. nowoczesnych syst. gastronomicznych | 43.20 m² |
| 1 | 09 | 01 | Sala seminaryjna-obsługa konsumenta | 79.64 m² |
| 1 | 09 | 02 | Prac. gastronomii molekularnej | 40.23 m² |
| 1 | 09 | 04 | Zmywalnia | 10.71 m² |
| 1 | 09 | 05 | Sala dydaktyczna (zaplecze kuchenne) | 95.47 m² |
| 1 | 09 | 06 | Magazyn surowców i półproduktów | 22.35 m² |
| 1 | 11 | 01 | Pracownia analiz związków bioaktywnych | 39.77 m² |
| 1 | 11 | 02 | Laboratorium przygotowania próbek | 80.48 m² |
| 1 | 11 | 03 | Pracownia analiz aromatów | 31.86 m² |
| 1 | 11 | 04 | Pracownia analiz właściwości fizycznych żywności | 83.21 m² |
| 1 | 11 | 05 | Sala dydaktyczna ze stanowiskami komputerowymi | 81.42 m² |
| 1 | 11 | 06 | Magazyn drobnego sprzętu | 13.46 m² |
| 1 | 11 | 07 | Prac. analiz proteomicznych proc. biotechnologicznych | 63.28 m² |
| 1 | 11 | 08 | Mag. odczynników | 24.30 m² |
| 1 | 11 | 09 | Prac. analiz obrazu i mikroskopii | 39.52 m² |
| 1 | 11 | 11 | Prac. spektometryczna | 21.64 m² |
| 1 | K | 02 | Śluza | 64.96 m² |
| 1 | K | 03 | Komunikacja | 28.42 m² |
| 1 | K | 34 | Przestrzeń odpoczynku | 165.56 m² |
| 1 | K | 36 | Komunikacja | 113.78 m² |
| 1 | K | 43 | Komunikacja | 69.94 m² |
| 1 | K | 53 | Komunikacja | 100.61 m² |
| 1 | K | 54 | Komunikacja | 253.40 m² |
| 1 | P | 01 | Pom. pomoc. | 25.88 m² |
| 1 | P | 02 | Pom. pomoc. | 18.49 m² |
| 1 | P | 03 | Pom. pomoc. | 16.75 m² |
| 1 | P | 42 | P.pomocniczy | 5.95 m² |
| 1 | S | 01 | Przedsionek | 11.65 m² |
| 1 | S | 02 | Umyw. m. | 8.09 m² |
| 1 | S | 03 | WC m. | 9.81 m² |
| 1 | S | 04 | Pom. porząd. | 6.10 m² |
| 1 | S | 05 | WC niep. | 6.84 m² |
| 1 | S | 06 | Umyw. m. | 6.14 m² |
| 1 | S | 07 | WC m. | 7.83 m² |
| 1 | S | 08 | Umyw. m. | 5.90 m² |
| 1 | S | 09 | WC m. | 9.12 m² |
| 1 | S | 10 | WC niep. | 5.47 m² |
| 1 | S | 11 | Umyw. d. | 6.01 m² |
| 1 | S | 12 | WC d. | 7.54 m² |
| 1: 62 | | | | 2429.00 m² |
| SUMA: 62 | | | | 2429.00 m² |

**LEGENDA :**

**TYP PRZEGRÓD**

- Elementy żelbetowe (konstrukcy…
- Ściana murowana z bloczków c…
- Ściana z płyt g-k
- Witryna szklana
- Termoizolacja
- Słup konstrukcyjny

**OZNACZENIA**

- Wejście do budynku
- Wejście techniczne do budynku
- Wyjście ewakuacyjne z budynku
- Podjazd do budynku (dostawy)
- Metka pomieszczenia (NR PIĘTRA, DEPARTAMENT, NR POMIESZCZENIA, 0.P.01 SZATNIA, 52 m2, POWIERZCHNIA)
- Opis przegród zgodnie z legend… pionowych i poziomych (WYKOŃCZENIE OD STRONY FLAGI METKI, KONSTRUKCJA PRZEGRODY, WYKOŃCZENIE OD STRONY PRZECIWNEJ DO FLAGI METKI; I.GR, W.MC18, I.A.W)
- Oznaczenie drzwi (SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA)
- Zadaszenie szklane
- A-A Oznaczenia przekrojów
- Rzędna wykończenia
- Rzędna konstrukcji
- 2% Procent spadku
- KD.1 Klapa dymowa 120 x 150 cm
- KD.2 Klapa dymowa 120 x 180 cm
- Trójwymiarowe panele elewacy…

**ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH**

- KP Kurtyna powietrzna
- Wpust podłogowy
- Kran ze złączką

**ELEMENTY PPOŻ**

- REI30 Odporność REI 30
- REI60 Odporność REI 60
- REI120 Odporność REI 120
- EI 60 Drzwi o odporności EI 60
- EIS 30 Drzwi o odporności EIS 30

**UWAGI:**

POWYŻSZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT BUDOWLANY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE I DECYZJE, DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I ILOŚCIOWYCH ( W TYM WSZYSTKIE DOMIARY) MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTW ÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPOWTARZALN A DOKUMENTACJĘ PRZEWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS ÓW PRAWA AUTORSKIEGO PRZYS ŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM Z 1994 ROKU (DZ.U. Nr 24 poz.83). WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA. POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CEL ÓW REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W POZOSTA ŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

NIE BRAĆ WYMIAR ÓW ZE SKALI. UŻYWAĆ JEDYNIE WYMIAR ÓW NOMINOWANYCH.W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI POSZCZEG ÓLNYCH BRAN Ż INSTALACYJNYCH. LOKALIZACJA PION ÓW WOD-KAN., GRZEJNIK ÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKT ÓW BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z KSIĄŻKĄ UWAG OG ÓLNYCH I SZCZEG ÓŁOWYCH.

SCHEMAT SYTUACYJNY




| | |
|---|---|
| FAZA | **PROJEKT BUDOWLANY** |
| NAZWA INWESTYCJI | Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu |
| ADRES INWESTYCJI | Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa<br>dz.nr ewid. 146513_08 dzielnica Ursynów<br>obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2 |
| INWESTOR | Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | BBC BEST BUILDING CONSULTANTS — BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k<br>Al. Jerozolimskie 155<br>02-326 Warszawa<br>e-mail: biuro@bbconsultants.pl |
| BRANŻA | **ELEKTRYCZNA** |
| PROJEKTANT | mgr inż. Michał Simiński nr upr. LOD/1439/PWOE/10 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Rafał Skowron nr upr. LOD/3024/PBE/16 |
| OPRACOWANIE | |
| NAZWA RYSUNKU | **RZUT I PIĘTRA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. OŚWIETLENIE.** |
| NAZWA DOKUMENTY | **1912_PB_EL_01_20_09** |

| TOM | SKALA | DATA | REWIZJA |
|---|---|---|---|
| II DI/4 | 1:100 | 06.2020 | |

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa

59